



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝาง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 มาตรา 103/7 และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางจึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

1. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก หมู่ที่ 4 (ด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฝาง) ตำบลฝาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฝาง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 296,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน : ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 5.50 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ฝาง ที่ ผศ.กข. 13-1/2562
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 296,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - 5.1 ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางฉัตรดิษฐ์ นิยมศิลป์ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวสุภาวดี ปรีกมาภรณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นกรรมการ
 - 6.3 นายชิตนเรศ ศรีเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562



(นายธนู ธเนศวรวานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝาง

สรุปผลประมาณราคาลำดับคณะกรรมการกำหนดราคากลางลงนาม

เอกสารประมาณราคา โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก ขนาดกว้าง ๙.๐๐ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. สูง ๕.๕๐ ม.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๔ ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

ประมาณการตามแบบ เลขที่ ผศ.กข. ๑๓-๑/๒๕๖๒

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ระยะเวลาดำเนินการ วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร	231,284.41	1.3074	302,381.24	Factor F
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานตามราคากลาง				302,381.24	
ขอเบิกงบประมาณเพียง				296,000.00	
ตัวอักษร -สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นางณิศา นียมศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวสุภางศ์ ปรีกมาภรณ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ/เลขานุการ

(นายชิตนเรศ ศรีเมือง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายธนุ ธนสุวรรณนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

26 ส.ค. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ+ แรงงาน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
๕.๕	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ๑ นิ้ว ยาว ๖ ม.	๔๐.๐๐	ท่อน	๓๑๐.๐๐	๑๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๔๐๐.๐๐
๕.๖	งานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา	๘๗.๘๔	กก	-	-	๑๒.๐๐	๑,๐๕๔.๐๘	๑,๐๕๔.๐๘
๕.๗	ท่อเหล็กกลาง ขนาด ๒ x ๑ นิ้ว หนา ๒.๓ มม. ยาว ๖ ม.	๓๖.๐๐	ท่อน	๓๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐			๑๐,๘๐๐.๐๐
๕.๘	งานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา	๕๐๐.๐๐	กก	-	-	๑๒.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๕.๙	คร่าวเหล็กชายคา ท่อเหล็กวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๑๑/๒ x ๑๑/๒ นิ้ว หนา ๒.๐ มม.	๒๐.๐๐	ท่อน	๓๗๖.๐๐	๗,๕๒๐.๐๐			๗,๕๒๐.๐๐
๕.๑๐	เหล็กแผ่นลอนเคลือบสังกะสีไม่ชุบสีตัดโค้ง หนา ๐.๒๐ มม.	๒๔๐.๐๐	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๘๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๕๕,๒๐๐.๐๐
๕.๑๑	เหล็กแผ่นเรียบเคลือบสังกะสี ปิดจั่ว หนา ๐.๒๐ มม.	๓๔.๐๐	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๘๐	๒,๗๒๐	๗,๘๒๐.๐๐
๕.๑๒	นอตยึดหลังคา	๕๐๐.๐๐	ตัว	๒.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐
๖	หมวดงานทาสีอาคาร							
๖.๑	งานทาสีน้ำมัน	๑๘๖.๐๐	ตร.ม.			๓๘.๐๐	๗,๐๖๘.๐๐	๗,๐๖๘.๐๐
๖.๒	งานทาสีเหล็กกันสนิม	๑๘๖.๐๐	ตร.ม.			๓๕.๐๐	๖,๕๑๐.๐๐	๖,๕๑๐.๐๐
				รวมค่าวัสดุ	๑๔๙,๐๔๕.๓๑	รวมแรงงาน	๘๒,๒๓๙.๑๐	๒๓๑,๒๘๔.๔๑